

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด  $\varnothing$  ๖ นิ้ว ความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมขยายท่อเมนส่งน้ำประปา pvc ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๐ เมตร และวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ๗๐ เมตร

สถานที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปิ่นเตา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น


แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๕,๘๐๐.๑๘	
๒	ประเภทงานทาง		
๓	ประเภทงานชลประทาน		
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๒๓๕,๘๐๐.๑๘	
	ราคากลาง	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	
(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

  
(นายวิรัช ชูเกื้อ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

  
(นายวิรัชชัย เลื่อนจันทร์)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

  
(นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)  
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปับเต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมขยายท่อเมนส่งน้ำประปา pvc ขนาด ๒ ระยะทาง ๗๐ เมตร และวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ๗๐ เมตร

สถานที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปับเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปับเต

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๘๐,๓๕๘.๑๐	๑.๓๐๗๔	๒๓๕,๘๐๐.๑๘	<b>เงื่อนไข</b> -เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% -เงินประกันผลงานหัก ๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% -พื้นที่ฝนตกชุก
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๒๓๕,๘๐๐.๑๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕  
 ปริมาณงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมขยายท่อเมนส่งน้ำประปา pvc ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๐ เมตร และวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ๗๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลปิ่นเตา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเจาะบ่อบาดาลท่อ pvc. Ø ๖ นิ้ว								
๑.๑	ท่อกรูบพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว (มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๑๙.๐๐	ท่อน	๒,๐๕๐.๐๐	๓๘,๙๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๘,๙๕๐.๐๐	
๑.๒	ท่อธารร่องพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว (มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๕.๐๐	ท่อน	๒,๒๓๘.๐๐	๑๑,๑๙๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๑,๑๙๐.๐๐	
๑.๓	ท่อตกตะกอนพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว (มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๑.๐๐	ท่อน	๑,๗๒๒.๐๐	๑,๗๒๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๒๒.๐๐	
๑.๔	ข้อต่อตรงท่อพีวีซี	๒๔.๐๐	ท่อน	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๑.๕	กรรมกรongขนาด ๑/๔" -๓/๘"	๓.๐๐	สป.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
๑.๖	โคลนผง (เบนโทน)	๑๐.๐๐	กระสอบ	๙๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐	
๑.๗	ค่าแรงเจาะบาดาล	๑๐๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๘	ค่าแรงปลาล้างพัฒนาบ่อบาดาล	๑.๐๐	บ่อ	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๙	งานผ่าปิดปากบ่อ พีวีซี	๑.๐๐	บ่อ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๑.๑๐	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	๑.๐๐	บ่อ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	
๑.๑๑	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
๒	งานลาน คสล. ก่อบ่อ ขนาด ๒.๐๐ X ๒.๐๐ X ๐.๑๕ เมตร								
๒.๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๖๐	สป.ม.	๑,๐๗๓.๐๐	๖๔๓.๘๐	๔๙๘.๐๐	๒๙๘.๘๐	๑,๓๔๐.๖๐	
๒.๒	เหล็กตะแกรงไวท์เมช ๔ มม. @๐.๒๐#	๔.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๔.๐๐	
๒.๓	ไม้แบบ	๑.๒๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๕๙.๖๐	๖๓๙.๖๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมขยายท่อเมนส่งน้ำประปา pvc ขนาด ๒ นิ้ว

ระยะทาง ๗๐ เมตร และวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ๗๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลเป็นแต่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานขยายท่อเมนส่งน้ำประปา								
๓.๑	ท่อ pvc ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕	๗๐.๐๐	เมตร	๔๕.๐	๓,๑๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	
๓.๒	การประสานท่อ ขนาด ๒๕๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๑๔๐.๐	๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๓.๓	ข้องอ pvc ๙๐ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๓๕.๐	๓๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๕.๐๐	
๔	งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้า								
๔.๑	สายไฟฟ้า NYG ขนาด ๒ x ๒.๕ ม.ม	๑๐๐.๐๐	เมตร	๕๗.๖๐	๕,๗๖๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	
๔.๒	ท่อ pvc (สี่เหลี่ยม) ขนาด ๖ ทุน	๗๐.๐๐	เมตร	๕๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๓๐	๒,๑๐๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	
๔.๓	ข้อต่อตรง pvc (สี่เหลี่ยม) ขนาด ๖ ทุน	๑๗.๐๐	ตัว	๓.๗๐	๖๒.๙๐	๐	๐.๐๐	๖๒.๙๐	
	แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	ป้าย						
	ป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๘๕,๓๙๙.๗๐		๙๔,๙๕๘.๔๐	๑๘๐,๓๕๘.๑๐	