

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนสายเขากลาง - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงถนนสายเขากลาง - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐ บาท

อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานปรับปรุงถนนสายเขากลาง - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปิ่นแต

อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยทำการยกระดับถนน จาก กม.๐+๑๕๐ - กม.๐+๕๒๐ โดยการถมดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร ถมหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร

ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ปิ่นแต

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ ชูเกื้อ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชัย เลื่อนจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายเทพฤทธิ์ ดำรงค์เกียรติศักดิ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ

(นายอำมร คำทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต



## ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเขากลาง-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 13  
 ระยะทาง 0.370 กม. (จาก กม. 0+150 ถึง กม. 0+520)  
 ผิวทาง หินคลุกหนา 0.15 ม.  
 ไหล่ต่าง 0.000  
 ประมาณราคาวັນที่ 14 กันยายน 2561

กว้าง 5.00 เมตร  
 กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย 1.1 งานกรุยทางถางป่า งานดิน	ตร.ม. - - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	2.1 งานปรับบดลูบแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม 2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง 2.2.1 งานดินตัด 2.3 งานถมคันทาง 2.3.1 งานดินถม 2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด 2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	1,850.00 -	15.00 -	27,750.00 -	1.3822 -	20.73 -	38,356.05 -
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง 3.1 งานรองพื้นทาง 3.2 งานพื้นทาง 3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	370.00 -	224.64 -	83,116.80 -	1.3822 -	310.50 -	114,884.04 -
		ลบ.ม.	277.50	780.57	216,608.17	1.3822	1,078.90	299,395.82

## ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายกลาง-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 13  
 ระยะทาง 0.370 กม. (จาก กม. 0+150 ถึง กม. 0+520)  
 ผิวทาง หินคลุกหนา 0.15 ม.  
 ไหล่ทาง 0.000  
 ประมาณราคาวันที่ 14 กันยายน 2561

กว้าง 5.00 เมตร  
 กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	งานผิวทางและไหล่ทาง 4.1 งานผิวทาง 4.1.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1.4(2) Expansion Joint(รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง) 4.1.4(3) Contraction Joint(รอยต่อเพื่อหดตามขวาง)	ตร.ม. ม. ม.	- - -					
5	งานเบ็ดเตล็ด 5.1 งานระบบระบายน้ำ 5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม 5.1.1(2) ท่อลดกลม คสล. ขนาด $\phi$ 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) - ป้ายประชาสัมพันธ์ - ป้ายโครงการ	ม. ป้าย ป้าย	6.00 1.00 1.00	1,487.00	8,922.00	1.3822	2,055.33	12,331.99
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (ฝนตกชุก) เป็นเงินค่างานประเมิน				336,396.97	1.3822		464,967.89