

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายคอง อุ้มคง - บ้านอาจารย์สุภาพ ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 216,000 บาท .

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคอง อุ้มคง - บ้านอาจารย์สุภาพ หมู่ที่ ๘ ช่วง กม.๐+๑๑๐
กม.๐+๑๙๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓๔๐ ตารางเมตร
ตามรายละเอียดของ อบต.ปิ่นแต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 216,000 บาท อนุมัติราคาากลางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.สายบ้านนายคอง อุ้มคง - บ้านอาจารย์สุภาพ
ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

5.1 แบบ ปร.4/1

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายวีระ ชูแก้ว ประธานคณะกรรมการ

6.2 นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ กรรมการ

6.5 นายเทพฤทธิ์ คำรงเกียรติศักดิ์ กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาคลอง อุดม-บ้าน อ.สุภาพ หมู่ที่ 8

ระยะทาง 0.085 กม. (จาก กม. 0+110 ถึง กม. 0+195)

ผิวทาง คสล.หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทาง 0.000

กว้าง 4.00 เมตร

กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานเรือข่าย 1.1 งานกรูยทางดงป่า	ตร.ม.	85.00	3.52	299.20	1.3574	4.78	406.13
2	งานดิน 2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	340.00	10.56	3,590.40	1.3574	14.33	4,873.61
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง		-	-	-	-	-	-
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานถมคันทาง		-	-	-	-	-	-
	2.3.1 งานดินถม		-	-	-	-	-	-
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด		-	-	-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ		-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	85.00	175.32	14,901.86	1.3574	237.97	20,227.78
3	งานพื้นที่และรองพื้นทาง 3.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	17.00	570.14	9,692.38	1.3574	773.91	13,156.44
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาของ อุ้มคง-บ้าน อ.สุภาพ หมู่ที่ 8

ระยะทาง 0.085 กม. (จาก กม. 0+110 ถึง กม. 0+195)

ผิวทาง คสล. ทน 0.15 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง 0.000

กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.3.3	งานเครื่องหมอบจราจรบนผิวทาง			-	-			
5.3.3(1)	สีเหลือง	ตร.ม.	-	270.00	-	1.3574		
5.3.3(2)	สีขาว	ตร.ม.	-	270.00	-	1.3574		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00					
	- ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				159,862.75			
	FACTOR F (กรณีส่งตกให้ระบุด้วย)					1.3574		
	เป็นเงินค่างานประเมิน						216,997.70	216,997.71