

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนค คสล.สายเพชรรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 320,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้าง๑.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรรุ่งเรือง หมู่ที่ ๒ ช่วงกม.๐+๐๐๐ - ๐+๒๑๒
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร
ตามรายละเอียดของ อบต.ปิ่นเต
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 321,000 บาท อนุมัติราคาากลางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรรุ่งเรือง หมู่ที่ 2
ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
 - 5.1 แบบ ปร.4/1
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 6.1 นายวิระ ชูเกื้อ | ประธานคณะกรรมการ |
| 6.2 นายวิระชัย เลื่อนจันทร์ | กรรมการ |
| 6.5 นายเทพฤทธิ์ คำรงเกียรติศักดิ์ | กรรมการ |

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรบุรีเรือง หมู่ที่ 2

ระยะทาง 0.212 กม. (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+212)

ผิวทาง คสล.หนา 0.12 เมตร

ไหล่ทาง 0.000

กว้าง 3.00 เมตร

กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานขั้นต้น (บาท) | | Factor F | ราคากลาง (บาท) | |
|----------|--|-------|--------|---------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| 1 | ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย 1.1 งานกรูยทางเก่า <input type="text" value="ขนาดกลาง"/> | ตร.ม. | 212.00 | 3.52 | 746.24 | 1.3574 | 4.78 | 1,012.95 |
| 2 | งานดิน 2.1 งานรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม <input type="text" value="วัสดุครึ่ง"/> | ตร.ม. | 636.00 | 10.56 | 6,716.16 | 1.3574 | 14.33 | 9,116.52 |
| | 2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.2.1 งานดินตัด | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3 งานถมคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3.1 งานดินถม | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2.3.2 งานทรายปรับระดับ | ลบ.ม. | 31.80 | 570.14 | 18,130.45 | 1.3574 | 773.91 | 24,610.28 |
| | งานพ่นทางและรองพ่นทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 3.1 งานรองพ่นทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 3.1.1 งานรองพ่นทาง | ลบ.ม. | - | - | - | 1.3574 | - | - |

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรบุรีเรื่อง หมู่ที่ 2

ระยะทาง 0.212 กม. (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+212)

ผิวทาง คสล.หนา 0.12 เมตร

กว้าง 3.00 เมตร

ไหล่ทาง 0.000

กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน (บาท) | | Factor F | ราคากลาง (บาท) | |
|----------|---|----------------|--------|-------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| 4 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ผิวจราจร 4 ม. | 636.00 | 316.43 | 201,249.48 | 1.3574 | 429.52 | 273,176.04 |
| | 4.1.4(2) Expansion Joint(รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง) | ความหนา 12 ซม. | 12.00 | 154.80 | 1,857.60 | 1.3574 | 210.13 | 2,521.51 |
| | 4.1.4(3) Contraction Joint(รอยต่อเพื่อหดตามขวาง) | | 51.00 | 85.49 | 4,360.19 | 1.3574 | 116.05 | 5,918.53 |
| | 4.1.4(4) Longitudinal Joint(รอยต่อตามยาว) | | - | - | - | 1.3574 | - | - |
| | 4.2 งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 4.2.5 งานผิวไหล่ทางชนิดอื่น ๆ (ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 5 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | 5.1 งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | |
| | 5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม | | | | | | | |
| | 5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.40 เมตร (มอก.ชน3) | ม. | 5.00 | 747.00 | 3,735.00 | 1.3574 | 1,013.98 | 5,069.89 |
| | 5.3 งานเครื่องหมอบจราจร | | | | | | | |
| | 5.3.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน..... | ชุด | - | - | - | - | - | - |
| | - แบบ ต.1 - ต.60 , ต.62 , ต.75 | | | | | | | |

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรรุ้งเรือง หมู่ที่ 2
 ระยะทาง 0.212 กม. (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+212)
 ผิวทาง คสล.หนา 0.12 เมตร
 ไหล่ทาง 0.000
 ประมาณราคาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

กว้าง 3.00 เมตร
 กว้างข้างละ 0.00 เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) | | Factor F | ราคากลาง (บาท) | |
|----------|--|-------|--------|--------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| 5.3.3 | งานเครื่องหนาบจากรับผิวทาง | | | - | | | | |
| 5.3.3(1) | ตีเหล็ก | ตร.ม. | - | 270.00 | - | 1.3574 | | |
| 5.3.3(2) | ตีขาก | ตร.ม. | - | 270.00 | - | 1.3574 | | |
| | - ป้ายประชาสัมพันธ์ | ป้าย | 1.00 | | | | | |
| | - ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | 236,795.12 | | | |
| | FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย) | | | | | 1.3574 | | |
| | เป็นเงินค่างานประเมิน | | | | | | 321,425.70 | 321,425.70 |